Карточка размещения сушильного шкафа

Предварительные расчёты Ш093, движение дверцы, путь доставки, четыре запроса исполнителям и итог перед заказом.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Паспорт размещения Ш093

Предварительная модель
Вымышленная ниша 68 × 200 × 70 см сопоставлена с опубликованными габаритами ASKO DC7784V.W. Это пример чтения документов, не рекомендация покупки и не выполненная установка.

Исходное	Статус
Ниша	Размеры учебные
Корпус	Данные карточки 60 × 185 × 61 см
Перед закрытым фасадом	110 см до мебели в модели
Инженерные ответы	Четыре вопроса открыты

Модель моего прибора	Место и дата замера

2. Задача, тип и исполнение

Вопрос	Ответ и источник
Какие вещи и сколько	
Какой уход разрешён	
Полное название и индекс	
Тип удаления влаги	
Прибор существует или планируется	

Установленная техника требует проверки состояния и состава передачи. Для будущей покупки проверяется совместимость выбранного решения с квартирой. Похожие названия не гарантируют одинаковое подключение.

3. Разницы размеров

Измерение	Ниша, см	Корпус, см	Остаток, см
Ширина	68	60	8
Высота	200	185	15
Глубина	70	61	9

Что означают 8, 15 и 9
Это арифметические остатки, не монтажные зазоры. Их нельзя автоматически распределить и считать требования выполненными.

Моя точка замера	Значение	Что ограничивает

Сверяйте актуальную монтажную схему конкретного исполнения и фактические выступы на разных высотах.

4. Дверца и движение человека

Ш093: место перед закрытым фасадом

Всего до противоположной мебели: 110 см

Выступ дверцы 57 см	Осталось 53 см

118 − 61 = 57 см; 110 − 57 = 53 см

Учебное сечение, не норматив. Проверить траекторию и место человека.

В учебном сечении остаётся 53 см; это не норматив прохода.

Расчёт	Результат
118 - 61	57 см выступа в упрощённом сечении
110 - 57	53 см остатка до мебели

Траектория, ручка, выдвижение и человек проверяются отдельно. Недостаточно открыть дверь: нужно удобно загрузить и извлечь вещи.

Мой конфликт	Что проверить по схеме

5. Доставка до окончательного места

Участок	Размер и ограничение	Ответ поставщика
Вход в дом		
Лифт или лестница		
Поворот коридора		
Вход в помещение		
Распаковка и перемещение		

Габариты упаковки записывают отдельно от корпуса. Нельзя самостоятельно назначать наклон, разборку или иной способ заноса. Условия перевозки и доставки согласуют с поставщиком.

6. Задание по воздухообмену

Исходное	Что передать специалисту
Модель и руководство	
Положение в помещении	
Доступная документация системы	
Предполагаемый путь подключения	
Доступ и ограничения осмотра	

Нужен предметный ответ
Допустимость решения, работы, ограничения и способ приёмки. Одна решётка рядом с нишей не подтверждает готовое подключение.

Не закрывайте общую решётку и не вставляйте шланг в случайное отверстие. При необходимости выясняют документы и согласования по конкретной системе.

7. Питание, стена, обслуживание

Вопрос	Результат для карточки
Питание	Подтверждено соответствие модели
Крепление	Основание и установка проверены исполнителем
Отключение	Понятен доступ
Ремонт	Прибор можно обслужить в выбранном месте

В рассмотренном руководстве есть требования к креплению и подключению без удлинителя. Работу выполняют квалифицированные исполнители; агент не выбирает крепёж по виду стены.

Открытое условие	Кто проверит

8. Четыре запроса Ш093

Ш093: четыре запроса до заказа

Ш1 · Ниша
Монтаж и обслуживание

Ш2 · Пользование
Дверца, секции и человек

Ш3 · Воздухообмен
Допустимая схема системы

Ш4 · Подключение
Питание и крепление

Есть только предварительный план. Все четыре ответа ещё нужны.

Предварительный план не закрыл ни одного инженерного вопроса.

Код	Тема	Что приложить
Ш1	Ниша и монтаж	Размеры, обслуживание, схема модели
Ш2	Пользование	Дверца, секции, человек и соседняя мебель
Ш3	Воздухообмен	Допустимая схема по системе квартиры
Ш4	Питание и крепление	Пригодность подключения и основания

Одинаковый файл может входить в несколько запросов, но ответы различаются. У каждого должен быть конкретный результат, а не общая отметка «всё подходит».

9. Приёмка ответов и работ

Код	Ответ с условиями	Фактическая проверка	Остаток
Ш1: ниша			
Ш2: использование			
Ш3: воздухообмен			
Ш4: питание и крепление			

После изменения модели или места прежний ответ может потерять применимость. Сначала сопоставьте изменившиеся исходные данные. Дисплей установленного шкафа не доказывает полный рабочий цикл.

Состав передачи
Укажите точную технику, принадлежности и документы, если прибор остаётся с квартирой.

10. Итог перед заказом

Формулировка Ш093
Предварительно получены остатки 8, 15 и 9 см. Открытая дверь в упрощённой схеме оставляет 53 см до мебели. Движение, монтаж, подключение и обслуживание требуют ответов. Заказ как заведомо подходящего решения пока не обоснован.

Что нужно получить	Ответственный и следующий контакт

Нейросистема риелтора. Проверено 15.11.2026. Ш093 вымышлен. Карточка не является проектом установки или гарантией совместимости.

Источники и проверка

ASKO DC7784V.W: российская карточка изделия

ASKO DC7774/DC7784: руководство на русском